

フィールドトップメーカー工法

芝張り前の基盤整備や損傷した芝の除去作業において、剥ぎ取り・均平・破砕・積載を一工程で行う工法。芝だけでなく土壌も完全に粉砕するため、処分する際に体積の縮小化が可能となり、搬出が容易になります。剥ぎ取り対象の芝種によっては、粉砕した土壌・苗を再利用することが可能。

使用場面

- グラウンド改修工事時の芝生剥ぎ取り作業に
- グラウンドゴール前、センターライン周辺の部分補修用に

※東洋グリーンでは、この工法により芝生地の放射性物質を除去する「造園式芝生除染更新工法」の特許を取得しています。

フィールドトップメーカー仕様

- 作業幅：1,200mm（1,500mmのタイプもあります）
- 破砕ブレード枚数：4枚×10列
- 作業深度：地表面に対して0～50mm（無段階調節）
- 作業速度：0.5km/h～1.4km/h クリープギア推奨
- 作業能力：1時間当たり100～300㎡（土壌条件、作業深度、搬出能力などにより変化）



芝張替工事

TGCビッグロール®工法

ティー・フェアウェイ・アプローチなど、芝張り後に短期間の養生で使用したい場所での、ビッグロールによる芝張りを請けたまわります。

特長

- フィールドトップメーカーやソッドカッターで張り替え場所の芝生を剥ぎ、整地後ビッグロールを張り付けます。
- 寒地型芝草・暖地型芝草・オーバーシードソッド・バミュダグラス新品種など、注文生産により様々なソッドを供給できます。
- 張り替え地敷地内の芝を使用した張り替え作業も請けたまわります。
- ゴルフ場ティーグラウンド・フェアウェイ・サッカー場・野球場など、急な芝張り替えでも芝がめくれることなく翌日にはプレイが可能です。



プロ競技大会直前やクラブ競技直前の緊急事態にも対応いたします

プロ競技大会直前になってTEEやFWに問題が発生した場合にも、迅速に対応いたします。夜間工事の対応も可能です。早めのご相談で、より良い方法をご提案できます。

